

QUADRO ECONOMICO BASE GARE e calcolo sicurezza

				verde	
	€ 8.153,60	1			
	€ 881,60	1a			
	€ 2.446,08	2			
	€ 4.200,00	2b			
	€ 15.681,28				
	€ 1.568,13	Utile 10%			
	€ 17.249,41	3	€	51.748,22	ordinario
	€ 4.076,80	3			
	€ 881,60	3a			
	€ 4.958,40				
	€ 495,84	Utile 10%			
	€ 5.454,24				
€	5.454,24	1	€	5.454,24	ordinario
	€ 15.000,00	5			
	€ 1.500,00	Utile 10%			
	€ 16.500,00	3		€ 49.500,00	straordinario
totale			€	106.702,46	base d'asta
sicurezza			€	10.315,66	
			€	117.018,12	
IVA 22%			€	25.743,99	
totale complessivo			€	142.762,11	
€	5.917,99			sicurez ordinario	
€	623,75			sicurez ordinario	
€	6.541,74			totale	
€	3.773,92			sicurez straordinaria	
€	10.315,66				

Voce 1 potatura arbusti e siepi sino a tre metri costo operai 4 operai x 10 giorni x 8 ore =
= 320 x € 25,48 costo unitario

Voce 1a Camion 1 per giorni 10 x 8 ore = 80 x € 11,02 costo unitario

Voce 2 irrigazione piante di nuovo e recente impianto 1 operaio x12 giorni x 8 ore =96 x € 25,48 costo unitario

Voce 2b camion con cisterna 1 x 12 giorni annui x 8 ore giorno =96 ore X€ 43,75 costo unitario

Voce 3 potatura basso fusto annuale 2 operai x 10 giorni x 8 ore giorno= 160 ore X € 25,48 costo unitario

Voce 3a Camion 1 x 10 giorni x 8 ore giorno = 80 ore x € 11,02 costo unitario

Voce 5 potatura alto fusto patrimonio vegetativo una potatura in tre annualità straordinari a consumo

Calcolo Oneri sicurezza verde

Baracca di cantiere – servizio igienici, locale spogliatoio

sarà istituita una convenzione con l'impresa appaltatrice lavori stradali per messa

a disposizione baraccamenti, tenuto anche conto che l'impresa utilizzerà interventi di manutenzione ordinaria aree di spogliatoio proprie aziendali della propria sede di cantiere di partenza

	30	1	36	€ 1.080,00
Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada alla xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), disposizione di sincronizzazione a fotocellula, compreso posizionamento, manutenzione ed eventuale sostituzione dei dispositivi non funzionanti valutato per ogni mese di utilizzo. n. 4 x 19,65cc	19,62	1	10	€ 196,20
Cartelli di prescrizione, divieti in lamiera di alluminio	10,25		20	€ 205,00
Recinzioni metalliche a maglia per scavi e lavori	9,3	1	49	€ 455,70
delimitatore zona lavoro nastro polietilene stampato bicolore	0,63	1	543	€ 342,09
Autocarro con sollevamento cestello o elevatore elettrico per manutenzione impianto illuminazione	76,49	1	70	€ 5.354,30
lampada di segnalazione a batteria ricaricabile	24		2	€ 48,00
barriere direzionali di delimitazione per cantieri stradali	24		10	€ 240,00
transenne modulari	5,07	5	20	€ 507,00
Sorveglianza o segnalazione lavori operatore per ora di effettivo servizio verifiche e controlli	34,83		10	€ 348,39
Ore di riunioni e coordinamento per gestione piano con informazione degli addetti	31,16	1	10	€ 311,60
Ore di riunioni e coordinamento per gestione emergenza	31,16		10	€ 311,60
preparazione stoccaggio rifiuti, controllo, manutenzione e verifiche periodiche	31,16	1	4	€ 124,64
cartelli di lavori di lavoro stradale	83,38		8	€ 667,04
segnali di pericolo e cartelli ausiliari	12,41		10	€ 124,10
totale sicurezza verde				€ 10.315,66