

PROGETTO DI GARA STRADE VALUTAZIONE ANALITICA

	€ 3.305,60	1	
	€ 173.603,73	2a	
	€ 21.432,80	2b	
	€ 21.432,80	2c	
	€ 3.261,44	3	
	€ 13.333,33	4	
	€ 236.369,70		
	€ 23.636,97	Utile 10%	
	€ 260.006,67	3	€ 780.020,00 ordinario
	€ 44.048,27	5	
	€ 4.404,83	Utile 10%	
	€ 48.453,10	3	€ 145.359,29 straordinario
totale compl base d'asta			€ 925.379,29 base d'asta
sicurezza			€ 73.840,72
			€ 999.220,01
IVA 22%			€ 219.828,40
totale complessivo			€ 1.219.048,41
€	63.153,48		sicurez ordinario
€	10.687,24		sicurez straordinaria
€	73.840,72		

Voce 1 – pulizia caditoie 2 volte anno

con mezzo d'opera camion

Voce 2a – pulizia stradale calendarizzata,

diserbo banchine e marciapiedi ed aree adiacenti , svuotamento due volte

Settimana cestini rifiuti stradali, e caricamento distributori deiezioni canine

Voce 2b - nolo a caldo di spazzatrice

Voce 2c – nolo a caldo di camion per trasporto rifiuti

Voce 3 – riordino segnaletica verticale annua

Voce 4 – riordino segnaletica ciclica una volta anno mq 2500

Voce 5 – lavori straordinari a consumo pronti interventi non prevedibili

Calcolo Oneri sicurezza

Baracca di cantiere – servizio igienici, locale

spogliatoio e mensa riunioni

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto

in lamiera recata zincata, soffitto in doghe

preverniciate con uno strato

di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere

d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con

piano di calpestio in guaina di PVC pesante,

serramenti in alluminio

anodizzato con barre di protezione esterne impianto

elettrico canalizzato

rispondente alla legge 46/90 in interuttore generale

magnetotermico

differenziale, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente.

N. 2 / baracche Complete e ogni onere per la messa in opera e allacciamenti

appalto strade

armadietti in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici	330,43	2	36	€ 23.790,96
	4,53	1	730	€ 3.306,90
Estintore a polvere omologato D.M. Interno 20.12.82	5,32	1	730	€ 3.883,60
Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada alla xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), disposizione di sincronizzazione a fotocellula, compreso posizionamento, manutenzione ed eventuale sostituzione dei dispositivi non funzionanti valutato per ogni mese di utilizzo. n. 4 x 19,65cc	19,62	1	150	€ 2.943,00
Cartelli di prescrizione, divieti in lamiera di alluminio	10,25		100	€ 1.025,00
Recinzioni metalliche a maglia per scavi e lavori	9,3	1	1000	€ 9.300,00
delimitatore zona lavoro nastro polietilene stampato bicolore	0,63	1	2000	€ 1.260,00
Impianto elettrico di cantiere , controllo , manutenzione e collaudo				€ 1.000,00
Impianto di terra con allacciamento controllo e collaudo				€ 934,86
lampada di segnalazione a batteria ricaricabile	24		20	€ 480,00
barriere direzionali di delimitazione per cantieri stradali	24		25	€ 600,00
transenne modulari	5,07	20	50	€ 5.070,00
Sorveglianza o segnalazione lavori operatore per ora di effettivo servizio verifiche e controlli	34,83		60	€ 2.089,80
Ore di riunioni e coordinamento per gestione piano con informazione degli addetti	31,16	1	90	€ 2.804,40
Ore di riunioni e coordinamento per gestione emergenza	31,16		90	€ 2.804,40
preparazione stoccaggio rifiuti, controllo, manutenzione e verifiche periodiche	31,16	1	130	€ 4.050,80
cartelli di lavori di lavoro stradale	83,38		90	€ 7.504,20
segnali di pericolo e cartelli ausiliari	12,41		80	€ 992,80
				€ 73.840,72