

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di adeguamento stradale relative alla demolizione e alla ricostruzione di marciapiedi, rifacimento del manto stradale limitatamente alle superfici di sosta di autoveicoli e motoveicoli e realizzazione di gabbione metallico per muro di contenimento.

COMMITTENTE: Consorzio stradale "Viale Cortina d'Ampezzo e Diramazioni"

Data, 08/04/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 A02.01.005.a	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Marciapiede (0.25 m x 3775.06 mq) = 943.76 mc Ciglio (0.15 x 0.20 x 1789.80 ml)= 53.69 mc				943,760 53,690	943,76 53,69		
	SOMMANO m³					997,45	16,49	16'447,95
2 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto Cigli				1789,800	1'789,80		
	SOMMANO m					1'789,80	8,45	15'123,81
3 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore Area di parcheggio	2131,87			6,000	12'791,22		
	SOMMANO m²/cm					12'791,22	1,10	14'070,34
4 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Scavo Marciapiedi = 943.76 mc x 1,7 t/mc = 1604.39 t Scavo Cigli (53.69 mc x 1.7 ton/mc= 91.27 ton) 50 % Cigli (894.90 m x 0.20 x 0.25) = 44.74 mc x 2.44 ton/mc = 109.17 ton Area parcheggio (2131.87 mq x 0.06 m = 127.91 mc x 1.7 ton/mc= 217.45 ton)				1604,390 91,270 109,170 217,450	1'604,39 91,27 109,17 217,45		
	SOMMANO ton					2'022,28	8,42	17'027,60
5 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade area parcheggio				217,450	217,45		
	SOMMANO ton					217,45	13,00	2'826,85
6 A03.03.007.e	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale Scavo marciapiede scavo cigli cigli				1604,390 91,270 109,170	1'604,39 91,27 109,17		
	SOMMANO ton					1'804,83	17,00	30'682,11
7 B01.05.004	Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pedonale eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compresa rullatura Marciapiede (10 cm) Marciapiede (5 cm) 3775.06 m / 2 = 1887.53				3775,060 1887,530	3'775,06 1'887,53		
	SOMMANO m²					5'662,59	8,81	49'887,42
8	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a							
	A R I P O R T A R E							146'066,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							146'066,08
A06.01.001.0 1.b	prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm² Massetto Marciapiede (3775.06 mq x 0.075 m) = 283.12 mc Fondazione Ciglio (0.15 x 0.20 x 1789.80)= 53.69 mc SOMMANO m³				283,120 53,690	283,12 53,69 336,81	116,12	39'110,38
9 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Marciapiede= 0.60 kg/mq x 3775.06 mq= 2265.03 kg Rete elettrosaldato per massetti: 100x50, 1,7 mm diametro, dimensione 2150 mm x1000 mm, kg/cad 1.20 SOMMANO kg				2265,030	2'265,03 2'265,03	1,43	3'238,99
10 B01.05.005	Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa rullatura Marciapiede SOMMANO m²				3775,060	3'775,06 3'775,06	12,20	46'055,73
11 D05.41.003	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75 lunghezza tubo corrugato SOMMANO m				1450,000	1'450,00 1'450,00	5,42	7'859,00
12 B01.06.006.b	Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per riduzione, fattura di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed ali laterali a piano inclinato Cigli 1789.80 x 50 % = 894.90 m SOMMANO m				849,900	849,90 849,90	21,63	18'383,34
13 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm Cigli 1789.80 x 50% = 894.90 m SOMMANO m				849,900	849,90 849,90	36,56	31'072,34
14 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale 3 cm 3 cm SOMMANO m²				2131,870 2131,870	2'131,87 2'131,87 4'263,74	6,24	26'605,74
15 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... avo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito a mano con uso di utensili, compreso il carico sui mezzi di trasporto SOMMANO m³	30,00			1,200	36,00 36,00	5,87	211,32
	A R I P O R T A R E							318'602,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							318'602,92
16 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche <i>30 m2 x 1 m= 30 m3; 1 mc= 1,7 ton; 30 mc=51 ton</i>					51,00		
	SOMMANO ton					51,00	8,42	429,42
17 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade <i>30 m2 x 1 m= 30 m3; 1 mc= 1,7 ton; 30 mc=51 ton</i>					51,00		
	SOMMANO ton					51,00	13,00	663,00
18 C01.01.005	Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.), in aree di qualsiasi natura e pendenza e con coper ... ed arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta					30,00		
	SOMMANO m²					30,00	0,92	27,60
19 C01.01.007	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezza ... to radicale, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L.					30,00		
	SOMMANO m²					30,00	2,05	61,50
20 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento <i>3.08 kg/mq x 30 mq = 92.4 kg</i>					92,40		
	SOMMANO kg					92,40	1,23	113,65
21 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²	30,00			0,200	6,00		
	SOMMANO m³					6,00	116,12	696,72
22 B01.04.021.a .02	Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, con maglia esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 cm in filo di ferro del diametro di 2,7 mm, nelle misure standard, compre ... del 12.05.2006: gabbioni con fili metallici a forte zincatura: aventi altezza di 100 cm e pietrame proveniente da cave: Gabbioni da 1 m x 1 m x 1 m (altezza)	30,00			1,000	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	182,96	5'488,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							326'083,61
	T O T A L E euro							326'083,61
	A R I P O R T A R E							326'083,61

[illegible]