

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di ripristino dello strato di usura delle sedi stradali asfaltate.

COMMITTENTE: Consorzio stradale "Viale Cortina d'Ampezzo e Diramazioni"

Data, 08/04/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore Via della Mendola Tappeto: 12.740,00 mq [H. 3 cm] Via Vallombrosa (incrocio Via Calalzo) Tappeto : 1.494,72 mq (H.3 cm) Via Campione d'Italia + Via Siusi + Via Cavalese Tappeto: 1.080,83 mq (H. 3 cm) Via Courmayeur Tappeto: 5.231,74 mq (H.3 cm) Via Sestriere Tappeto: 4.223,17 mq (H.1.50 cm) Via Cortina d'Ampezzo Tappeto: 935,45 (H.3 cm)	12740,00			3,000	38'220,00		
		1494,72			3,000	4'484,16		
		1080,83			3,000	3'242,49		
		5231,74			3,000	15'695,22		
		4223,17			1,500	6'334,76		
		935,45			3,000	2'806,35		
	SOMMANO m²/cm					70'782,98	1,10	77'861,28
2 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Via della Mendola TAPPETO: 12740,00 mq x 0.03 m = 382.20 mc; 1 mc=1.7 ton; 382.20 mc= 649.74 ton Via Vallombrosa (incrocio Via Calalzo) TAPPETO: 1494.72 mq X 0.03 m = 44.84 mc; 1 mc=1.7 ton; 44.84 mc = 76.23 mc Via Campione d'Italia + Via Siusi + Via Cavalese TAPPETO: 1080.83 mq x 0.03 m = 32.42 mc; 1 mc = 1.7 ton; 32.42 mc = 55.12 mc Via Courmayeur TAPPETO: 5231.74 mq x 0.03 m = 156.95 mc; 1 mc = 1,7 ton; 156.95 mc = 266.81 mc Via Sestriere TAPPETO: 4223.17 mq x 0.015 m = 63.34 mc; 1 mc = 1,7 ton; 63.34 mc = 107.69 mc Via Cortina d'Ampezzo Tappeto: 935,45 mq x 0.03 m =28.06 mc; 1 mc = 1,7 ton; 28.06 mc = 47.70 mc					649,74		
						76,23		
						55,12		
						266,81		
						107,69		
						47,70		
	SOMMANO ton					1'203,29	8,42	10'131,70
3 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade Via della Mendola Tappeto Via Vallombrosa (incrocio via Calalzo) Tappeto Via Campione d'Italia + Via Siusi + Via Cavalese Tappeto Via Courmayeur Tappeto Via Sestriere Tappeto Via Cortina d'Ampezzo Tappeto					649,74		
						76,23		
						55,12		
						266,81		
						107,69		
						47,70		
	SOMMANO ton					1'203,29	13,00	15'642,77
4 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi Via della Mendola					12'740,00		
	A R I P O R T A R E					12'740,00		103'635,75

